
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\CCTV
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
INWESTOR : ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
BRANŻA : Teletechniczna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacje teletechniczne : telewizja przemysłowa CPV 45312100-8					
1	KNNR 5 d.1 1209-10	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu 10	otw. otw.	10.000	10.000
2	KNNR 5 d.1 1209-12	Przebijanie otworów śdo kamer zewnętrznych Krotność = 2.5 5	otw. otw.	5.000	5.000
3	KNR 4-03 d.1 1004-17	Mechaniczne przebijanie otworów stropach betonowych o długości przebiccia do 40 cm - śr.rury do 40 mm Krotność = 2.5 2	otw. otw.	2.000	2.000
4	KNNR 5 d.1 1207-10	Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie 168	m m	168.000	168.000
5	KNNR 5 d.1 0102-03	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 190	m m	190.000	190.000
6	KNNR 5 d.1 0201-07	Przewody RG59 wciągane do rur 480	m m	480.000	480.000
7	KNR 4-03 d.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.8	m ³ m ³	0.800	0.800
8	KNR 4-03 d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 168	m m	168.000	168.000
9	KNR 5-08 d.1 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym 37	szt. szt.	37.000	37.000
10	KNNR 5 d.1 1104-04	Montaż wysięgników do kamer wewnętrznych WBCD 8	szt. szt.	8.000	8.000
11	KNR AL-01 d.1 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna SDC-415PH 8	szt. szt.	8.000	8.000
12	KNR AL-01 d.1 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna SDC-415PH w obudowie hermetycznej 5	szt. szt.	5.000	5.000
13	KNR AL-01 d.1 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - obiektyw SLA 3580D 13	szt. szt.	13.000	13.000
14	KNR AL-01 d.1 0505-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową 13	szt. szt.	13.000	13.000
15	KNR AL-01 d.1 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu rejestrator SVR 1640 NW 1	szt. szt.	1.000	1.000
16	KNR AL-01 d.1 0502-10	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - klawiatura sterująca do rejestratora SSG200P 1	szt. szt.	1.000	1.000
17	KNR AL-01 d.1 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor STM 17LV 2	szt. szt.	2.000	2.000
18	KNR AL-01 d.1 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 37	linia linia	37.000	37.000
19	KNR AL-01 d.1 0506-02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących 6	linia linia	6.000	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	346.9609		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kamera SDC-415PH	szt	13.0000		
2.	obiektyw SLA 3580D	szt	13.0000		
3.	obudowa zewnętrzna SAH-608/230	szt	5.0000		
4.	wysięgnik do kamer wewnętrznych WBCD	szt	8.0000		
5.	rejestrator SVR 1640 NW	szt	1.0000		
6.	matryca LCD STM 17LV	szt	2.0000		
7.	klawiatura sterująca do rejestratora SCC3100J	szt	1.0000		
8.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.8800		
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.1528		
10.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1280		
11.	rury winidurowe karbowane 26mm	m	197.6000		
12.	przewody RG59	m	499.2000		
13.	kołki rozporowe plastikowe	szt	74.0000		
14.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: