



Wykaz pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie / rodzaj podł.	Pow. [m ²]
100	Hall wejściowy / marmur	39,70
101	Dźwig osobowy	2,70
102	Klatka schodowa / okładzina dębowa	18,50
103	Recepcja / marmur	5,30
104	Sala ekspozycyjna / marmur	68,18
105	Sala ekspozycyjna / marmur	29,68
106	Pomieszczenie magazynowo techniczne / gress	32,96
107	W.C. męski / gress	18,32
108	W.C. dla niepełnosprawnych / gress	7,38
109	W.C. damski / gress	15,34
110	Korytarz / marmur	17,52
111	Sala wielofunkcyjna / marmur	221,67
Razem:		477,25

Legenda:

- Wykonanie uzupełnień murów budynku cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5.
- Ściany wewnętrzne gr. 380mm murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5.
- Przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5.
- Ściany działowe gr. 120mm murowane z cegły ceramicznej kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5.

<small>Copying of this document and giving it to third parties and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority by us. All copying not authorized by us will be prosecuted and makes liable for compensation. CAD-drawing - modification by CAD only.</small>		MGR INŻ. EWA RUSSEK upr.bud KL-73/90
Inwestor: Urząd Gminy Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica www@stopnica.pl	ZESP. AUTORSKI: DR INŻ. ANDRZEJ ŻABOŃCZY upr.bud KL96/94	WIT WOZNAK upr.bud 151/85
Inwestycja: Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy	Branża: Sanitarna	
Data: 02.2007	Treść rysunku: Rzut parteru Instalacja wentylacji mechanicznej	Rysunek Nr: S-06 DOS-name: Rzuty-04
Skala: 1:50		Rev: