

**Otrzymują:  
wszyscy uczestnicy  
postępowania**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 150 000 euro na „**Odbudowę Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury**”

do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. W poz. 163 kosztorysu robót budowlanych występuje zapis „IZOLACJE TARASU”. Czy jest to określenie działu kosztorysu, a błędnie wprowadzono jako pozycję kosztorysową? Jeśli jest to pozycja kosztorysowa prosimy o podanie jakie roboty należy wycenić w tej pozycji oraz prosimy o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
2. Prosimy o przekazanie rysunków detali elementów wykonanych z kamienia.
3. Czy dostawa i montaż dźwigu osobowego wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak czy należy dodać pozycję kosztorysową dotyczącą montażu dźwigu? Prosimy o podanie podstawy wyceny i obmiaru.
4. Czy wyposażenie kawiarni wchodzi w zakres opracowania? Jeśli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.
5. Jaka powinna być grubość posadzki marmurowej, 3 cm w/g przedmiaru czy 4 cm w/g projektu?
6. Jaki ma być kolor posadzki marmurowej (w projekcie pisze tylko o dwóch kolorach) oraz okładziny marmurowej schodów?
7. Jakiego koloru powinny być okładziny schodów oraz posadzka z piaskowca?
8. W przedmiarze w poz. 209 deszczułki dębowe mają wym. 480 x 60 mm, natomiast w opisie 350 x 60 mm oraz 420 x 70 mm. Które wymiary deszczulek są prawidłowe?
9. W poz. 246 i 247 przedmiaru robót budowlanych jest nieprawidłowy obmiar. Prosimy o podanie prawidłowego obmiaru.
10. Brak w przedmiarze wełny mineralnej gr. 18 cm (strop nad poddaszem). Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.
11. W przedmiarze występuje tylko podłoga z desek dębowych gr. 32 mm, natomiast w przekroju oprócz desek gr. 32 mm są również deski gr. 20 mm. Prosimy o wyjaśnienie.
12. W poz. 173-177 przedmiaru robót budowlanych powinien być zgodnie z opisem technicznym tynk firmy Remmers, a jest zwykły kat. IV. Prosimy o korektę.
13. Jaka powinna być szerokość parapetów marmurowych?
14. Dot. odpowiedzi z dn. 02.12.2008 r. Czy dźwig osobowy należy uwzględnić przez dodanie pozycji do przedmiaru?
15. Dot. przedmiaru zagospodarowania terenu: Czy obrzeża w poz. 8 i krawężniki w poz. 7 przedmiaru drogowego powinny być betonowe czy granitowe?

**Na powyższe zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

Ad.1. Tak, poz. 163 zapis „IZOLACJE TARASU” jest określeniem działu kosztorysu.

Ad. 2. Detale kamiennych elementów przewidzianych do rekonstrukcji zostaną ustalone w trakcie realizacji robót po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Należy uwzględnić średni charakter zdobienia.

Ad. 3. Do kosztorysu ofertowego należy dodać pozycję w/g kalkulacji własnej dostawy i montażu dźwigu osobowego typu Microlift D'one P-6 do powszechnego użytku z poziomu piwnic na poziom poddasza budynku dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ad. 4. Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wyposażenia kawiarni, nie należy ujmować w kosztorysie ofertowym.

Ad. 5. Grubość posadzki marmurowej należy przyjąć zgodnie z projektem tj. 4 cm.

Ad. 6. Kolorystyka posadzek do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym na etapie prac remontowo- budowlanych.

Ad.7. Piaskowiec "Bolesławiec" lub "Radków" średnioziarnisty. Kolorystyka do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym na etapie prac remontowo - budowlanych.

Ad. 8 . W poz. 209 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć do wyceny deszczulki 420x70mm i 350x60mm

Ad.9. W poz. 246 i 247 należy uwzględnić według przedmiaru.

Ad.10. Wełna mineralna (strop nad poddaszem) gr. 180mm, należy wprowadzić do przedmiaru następującą pozycję:  
Ułożenie wełny mineralnej nad stropem poddasza – gr. 180mm obmiar 910 m<sup>2</sup>

Ad.11. W kosztorysie ofertowym należy przyjąć tylko deski dębowe gr. 32 mm

Ad.12. Tynki w poz. 173-177 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić zgodnie z technologią zamieszczoną w projekcie technicznym.

Ad.13. Szerokość parapetów marmurowych – zgodnie z przedmiarem robót poz. 268 oraz projektem technicznym

Ad.14. Tak, patrz Ad.3.

Ad.15. Dot. przedmiaru zagospodarowania terenu: Obrzeża w poz. 8 i krawężniki w poz. 7 przedmiaru drogowego powinny być granitowe.

***Ponadto:***

***Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów i kosztorysów ślepych w wersji elektronicznej.***

**Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Wójt Gminy Stopnica