

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej w Działawicach działka Nr 548, 555/1, 552/1 od km 0+000 do km 1+550 – nawalny deszcz 2013

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA- CPV- 45233140-2			
1	D-05.03.05g	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm warstwa wiążąca gr. 3 cm z zagęszczeniem km 0+000- 1+550 - 1,550 km 1550*3,0 = 4650,00	m2	4650,00	4650,00
2	D-05.03.05d	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8mm warstwa ściernalna gr. 4 cm z zagęszczeniem : km 0+000- 1+550 - 1,550 km 1550*3,00 = 4650,00	m2	4 650,00	4650,00