
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ODBUDOWA ZAMKU W STOPNICY - DROGI, PLAC I CHODNIKI
ADRES INWESTYCJI : STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
INWESTOR : GMINA STOPNICA
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 2, 28-130 STOPNICA

DATA OPRACOWANIA : 30.01.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1	KNR 2-31	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod wjazd i plac na dziedzińcu	m ²		
d.1	0104-03	1294.30+182.20	m ²	1476.50	
				RAZEM	1476.50
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	m ²		
d.1	0104-04	Krotność = 5 1476.50	m ²	1476.5	
				RAZEM	1476.5
3	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu -20cm	m ²		
d.1	0114-05	1476.5	m ²	1476.5	
				RAZEM	1476.5
4	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 5 1476.5	m ²	1476.5	
				RAZEM	1476.5
5	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej	m ²		
d.1	0301-05	1294.30	m ²	1294.300	
				RAZEM	1294.300
6	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej	m ²		
d.1	0301-04	182.20	m ²	182.200	
				RAZEM	182.200
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	82	m	82.0	
				RAZEM	82.0
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	0407-05	135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
9	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
d.1	0218-01	3.80*1.5*1.20+5.20*1.5+1.20	m ³	15.840	
				RAZEM	15.840
10	KNR-W 2-	Okładziny schodów z płyt piaskowcowych gr. 4 cm	m ²		
d.1	02 1120-02	3.80*1.50+5.20*1.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	m		
d.1	0401-04	82+135	m	217.00	
				RAZEM	217.00
12	KNR 2-31	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B20	m ³		
d.1	0402-04	82*0.4*0.25	m ³	8.20	
				RAZEM	8.20
13	KNR 2-31	Analogia: Odwodnienie liniowe w chodnikach i opaskach system ACO szer.150+ ruszt ocynkowany kratowy+kolektor piasku	m		
d.1	0601-05	42	m	42.0	
				RAZEM	42.0

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: