

PRZEKRÓJ C-C
1:50

6c

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY 5x5cm
- KROKWIE 6x16cm
- RUSZT STALOWY
- FASADOWE PŁYTY WŁÓKNOWO-CEMENTOWE
  MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ BIAŁĄ

8

- GRES ANTYPOŚLIZGOWY NA KLEJ 2cm
- (klej elastyczny , fugi szer. 5mm wg wybranego systemu)
- FOLIA W PŁYNIE
- WYLEWKA BETONOWA 20-24cm
- CHUDY BETON 10cm
- UBITY PIASEK 20cm
- UBITY GRUNT

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
SPÓŁDZIELNIA PRACY
ul. Targowa 18
25 - 520 Kielce

TP-2

OBIEKT:	PRZEDSZKOLE 7-ODDZIAŁOWE W STOPNICY DZ.EW.NR 29/3			
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ C-C			
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. G. Lasia	SW - 0042 KL-150/90		11.2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. A. Kuc	———		SKALA 1:50
		———		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. E. Kosztowniak	SW - 0034 KL-220/87		NR RYS.
KIER. PRACOWNI:	mgr inż. M. Ziach	———		7