POZ.4.1 i 4.2 BALKONY SKALA 1:50,1:20

KSZTAŁTY PŁYT BALKONOWYCH SKALA 1:50

POZ.4.1
SZT.1

POZ.4.2
SZT.3

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA		ø	DŁUG.	ILOŚĆ	A–III #12	A–0 ø8
		mm	m	szt.	m	
POZ.4.1 SZT.1	1	#12	10.53	14	147.42	
	2	#12	8.65	14	121.10	
	3	#12	4.98	43	214.14	
	4	#12	1.88	6	11.28	
	5	#12	7.15	8	57.20	
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	551.14	
	RAZEM MASA			kg	0.888	0.395
	MASA JEDNOST.			kg/m	489.41	
POZ.4.2 SZT.3	6	#12	2.71	22	59.62	
	7	ø8	2.99	8		23.92
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	59.62	23.92
	RAZEM MASA			kg	0.888	0.395
	MASA JEDNOST. 1szt.			kg/m	52.94	9.45
	MASA JEDNOST. 3szt.			kg/m	158.82	28.35

BETON B30 [C25/30]
STAL A–III
STAL A–0
otulina c=2.5 cm

PRZEKROJE PŁYT BALKONOWYCH SKALA 1:20

A–A
1:20
POZ.4.1

B–B
1:20
POZ.4.1

C–C
1:20
POZ.4.2

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958
ul. Targowa 18
25–520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY
www.inwestsw.com.pl
e–mail: biuro@inwestsw.com.pl

OBIEKT	Budynek przedszkola w Stopnicy ul.Klasztorna, dz. ew. nr 29/3				
RYSUNEK	Poz.4.1 i 4.2 Konstrukcja balkonów				
Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY–KONSTRUKCJA			Data	
TP–2	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	11.2016	
Projektował	mgr inż. J. Adach		KL–303/93	Podz.	
Opracował	inż. B. Saboń			1:50 ,1:20	
				Ilość rys.	Nr. rys.
Sprawdził	mgr inż. Wł.Lubieniecki		KL–388/88		
Kier. pracowni	mgr inż M. Ziach			10	8