PRZEKROJE ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA — SKALA 1:20

POZ.1/7

NR4 #14co12 L=2.50m

POZ.2/21,22

NR5 #14co15 L=1.90m

POZ.3/5

NR6 #10co15 L=1.30m

POZ.4/18

NR7 #10co15 L=1.10m

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

LP		DŁUG.	ILOŚĆ	A–III		A–0
				#14	#10	ø6
	mm	m	szt.	m		
1	#14			930.00		
2	ø6	1.16	600			696.00
3	ø6	1.76	38			66.88
4	#14	2.50	30	75.00		
5	#14	1.90	38	72.20		
6	#10	1.30	64		83.20	
7	#10	1.10	50		55.00	
8	#14	0.50	16	8.00		
9	ø6	1.56	30			46.80
10	ø6					130.00
RAZEM DŁUGOŚĆ		m		1085.2	138.20	939.68
MASA JEDNOST.		kg/m		1.21	0.617	0.222
RAZEM MASA		kg		1313.1	85.27	208.61

ZESTAWIENIE STALI St3SX

▱ 25x4 / 410 M=0.94x1.6x7=10.53kg

BETON C15/20 (B20)
BETON podkł. C8/10 (B10)
STAL A–III
STAL A–O

POZ.5/2,3,4,20

POZ.6/1,6,17,19

POZ.7/11,14

POZ.8/8,9,10,12, 13,15,16

POZ.8/24,25

POZ.8*/24,25

NR8 #14co16 L=0.50m

PRZEKRÓJ A–A

NR9
ø6co30
L=1.56m

SPÓD WSZYSTKICH ŁAW FUND. –1.60

POZ.9/23

PRZEJŚCIE POD ŁAWAMI KS,KT,W

ZAKOTWIENIE ZBROJENIA PODŁ. ŁAW W NAROŻNIKU

POŁĄCZENIE ŁAW POD ŚCIANY PODŁ. Z ŁAWAMI POD ŚCIANY POPRZECZNE

NR3
ø6co30
L=1.76m

UWAGI:

1. WYKOPY POD FUNDAMENTY NALEŻY CHRONIĆ PRZED NAPŁYWEM WÓD OPADOWYCH, NIE WOLNO DOPUŚCIĆ DO NAWODNIENIA WYKOPU.
2. PRZED WYLANIEM CHUDEGO BETONU I FUNDAMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY RODZAJ GRUNTU ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM PRZYJĘTYM W DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ I PROJEKCIE. OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOKONAĆ ODBIORU WYKOPU PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY UDZIALE INSPEKTORA NADZORU I UPRAWNIONEGO GEOLOGA.
3. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SKARPĄ WYKOPU A ŚCIANĄ FUND. NALEŻY UZUPEŁNIĆ STARANNIE ZAGĘSZCZONĄ GLINĄ.
4. W OZNACZONYCH MIEJSCACH WYPUŚCIĆ BEDNARKĘ 25x4 POŁĄCZONĄ ZE ZBROJENIEM PODŁUŻNYM ŁAW FUND.
5. Z ŁAW WYPUŚCIĆ PRĘTY DO POŁĄCZENIA ZE ZBROJENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH – SŁUPÓW.
6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR1.

IZOLACJE ŁAW (1) WG OPISU TECHNICZNEGO.

WZMOCN. POSADZKI POD ŚCIANKI DZIAŁOWE GR.12cm

ŁĄCZNIE 100m

NR1 #10co20 L=0.55m

WYKAZ STALI DLA WZMOCNIEŃ

LP	ø	DŁUG.	ILOŚĆ	A–III #10
	mm	m	szt.	m
1	#10	0.55	500	275.00
2	#10			300.00
RAZEM DŁUGOŚĆ		m		575.00
MASA JEDNOST.		kg/m		0.617
RAZEM MASA		kg		354.78

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958
ul. Targowa 18
25–520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY
www.inwestsw.com.pl
e–mail: biuro@inwestsw.com.pl

OBIEKT: Budynek przedszkola w Stopnicy ul.Klasztorna DZ. EW. NR 29/3

RYSUNEK: PRZEKROJE ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH

Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA				Data
TP–2	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	listopad 2016
Projektował	mgr inż. J. Adach		KL–303/93	Podz.
Opracował	inż. B. Sobon			1:20
				Ilość rys. / Nr. rys.
Sprawdził	mgr inż. Wł.Lubieniecki		KL–388/88	
Kier. pracowni	mgr inż. M. Ziach			10 / 2