POZ.5.1.– 5.8 PODCIĄGI ŻELBETOWE WYLEWANE SKALA 1:20

POZ.5.1 PODCIĄG L=7.30m SZT.2

NAD PARTEREM A–A SZT.1

NAD PIĘTREM A–A SZT.1

POZ.5.2 PODCIĄG L=6.15m SZT.2

NAD PARTEREM B–B SZT.1

NAD PIĘTREM B–B SZT.1

POZ.5.3 PODCIĄG L=5.00m SZT.1

NAD PARTEREM C–C SZT.1

POZ.5.4 PODCIĄG L=3.20m SZT.1

D–D

POZ.5.5 PODCIĄG L=2.08m SZT.1

F–F

POZ.5.6 PODCIĄG L=3.20m SZT.4

NAD PARTEREM F–F SZT.2

NAD PIĘTREM F–F SZT.2 osadzić murłatę wg detalu

POZ.5.7 PODCIĄG L=3.20m SZT.2

NAD PARTEREM G–G

POZ.5.8 PODCIĄG L=2.91m

H–H

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	LP	#	DŁUG.	ILOŚĆ	A–IIIN #20	#16	#14	A–II #12	#10	#8	#6
		mm.	m	szt.	m						
POZ.5.1 szt.2 porter i piętro	1	#20	8.50	4	34.00						
	2	#20	7.96	4	31.84						
	3	#10	8.00	4					32.00		
	4	#8	2.14	92						196.88	
	24	#10	7.50	4					30.00		
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	65.84				62.00	196.88	
	MASA JEDNOST.			kg/m	2.47	1.58	1.58	1.21	0.888	0.617	0.395	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	162.62				38.25	77.77	
	RAZEM MASA 2szt.			kg	325.24				76.50	155.54	
POZ.5.2 szt.2 porter i piętro	5	#20	7.10	5	35.50						
	6	#10	6.60	4					26.40		
	7	#8	1.97	76						149.72	
	25	#10	6.35	4					25.40		
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	35.50				51.80	149.72	
	MASA JEDNOST.			kg/m	2.47	1.58	1.58	1.21	0.888	0.617	0.395	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	87.69				31.86	59.14	
	RAZEM MASA 2szt.			kg	175.38				63.92	118.28	
POZ.5.3 szt.1 porter	8	#20	5.95	4	23.80						
	9	#20	5.41	4	21.64						
	10	#10	5.45	4					21.80		
	4	#8	2.14	66						141.24	
	26	#10	5.20	4					20.80		
	RAZEM DŁUGOŚĆ				45.44				42.60	141.24	
	MASA JEDNOST.			kg/m	2.47	1.58	1.58	1.21	0.888	0.617	0.395	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	112.24				26.28	55.80	
POZ.5.4 szt.1 porter	11	#20	4.15	4	16.60						
	12	#10	3.65	4					14.60		
	13	#8	1.74	42						73.08	
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	16.60				14.60	73.08	
	MASA JEDNOST.			kg/m	2.47	1.58	1.58	1.21	0.888	0.617	0.395	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	41.00				9.00	28.87	
POZ.5.5 szt.1 porter	14	#16	2.83	4		11.32					
	15	#10	2.53	4					10.12		
	16	#6	1.54	30							46.20
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m		11.32			10.12		46.20
	MASA JEDNOST.			kg/m	2.47	1.58	1.58	1.21	0.888	0.617	0.395	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg		17.88			8.24		10.26
POZ.5.6 szt.2+2 porter piętro	17	#16	3.50	4			14.00				
	18	#10	3.00	4					12.00		
	19	#6	1.14	40							45.60
	23	#14	1.73	4				6.92			
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m			14.00	6.92	12.00		45.60
	MASA JEDNOST.			kg/m	2.47	1.58	1.58	1.21	0.888	0.617	0.395	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg			22.12	8.37	7.40		10.12
	RAZEM MASA 4szt.			kg			88.48	33.48	29.60		40.48
POZ.5.7 szt.2 porter	20	#12	2.60	4				10.40			
	21	#10	2.10	2					4.20		
	22	#6	1.36	15							20.40
	23	#14	1.73	4				6.92			
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	3.85		1.58	6.92	10.40	4.20		20.40
	MASA JEDNOST.			kg/m	2.47	1.58	1.58	1.21	0.888	0.617	0.395	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg				8.37	9.24	2.60		4.53
	RAZEM MASA 2szt.			kg				16.74	18.48	5.20		9.06
POZ.5.8 szt.1 piętro	24	#16	3.86	5		19.30					
	25	#10	3.36	4					13.44		
	26	#8	1.57	44						69.08	
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m		19.30			13.44	69.08	
	MASA JEDNOST.			kg/m	2.47	1.58	1.58	1.21	0.888	0.617	0.395	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg		30.49			8.29	27.29	

BETON C25/30 (B30)
STAL A–IIIN
STAL A–III
otulina c=2.5cm

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Targowa 18 Rok założenia 1956 www.inwestbe-com.pl
25-306 Kielce e-mail: biuro@inwestbe-com.pl
SPÓŁDZIELNIA PRACY

OBIEKT Budynek przedszkola w Stopnicy
ul.Klasztorna, dz.ew.nr 29/3

RYSUNEK Poz.5.1–5.8 Podciągi

Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		KONSTRUKCJA	Data
TP–2	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	11.2016
Projektował	mgr inż. J. Adach		KL–303/93	Podz.
Opracował	inż. B. Sabak			1:20
				Rodz. rys/ Nr. rys.
Sprawdził	mgr inż. W. Lubieniecki		KL–388/98	10 9
Kier. pracowni	mgr inż. W. Zach			