RZUT PARTERU – BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY SKALA 1:50

ZESTAWIENIE ELEM. PREFABRYKOWANYCH

LP	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ILOSC SZTUK PARTER	PIETRO	RAZEM
1	BELKA NADPR. L19	N/270	22	12	23
2	BELKA NADPR. L19	N/210	2	12	14
3	BELKA NADPR. L19	N/180	6		6
4	BELKA NADPR. L19	N/150	12	10	22
5	BELKA NADPR. L19	D/180	4	4	8
6	BELKA NADPR. L19	D/150	4	6	10
7	BELKA NADPR. L19	D/120	20	22	42

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Targowa 18 Rok założenia 1958 www.inwestsw.com.pl
25-520 Kielce e-mail: biuro@inwestsw.com.pl
SPÓŁDZIELNIA PRACY

OBIEKT: Budynek przedszkola w Stopnicy ul.Klasztorna, dz.ew.nr 29/3

RYSUNEK: Rzut parteru–układ elem. konstrukcyjnych

Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY–KONSTRUKCJA			Data	
TP–2	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	11.2016	
Projektował	mgr inż. J. Adach		KL–303/93	Podz.	
Opracował	inż. B. Sabon			1:50	
				Ilość rys.	Nr. rys.
Sprawdził	mgr inż. Wł.Lubieniecki		KL–388/88	10	3
Kier. pracowni	mgr inż. M. Ziach				