


# ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacją wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, gazu oraz wody.
2. Przejście przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwiema dyszmi większymi niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W obwodach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonac otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
5. Jeśli nieznaczono inaczej, przewody biegące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu.  
Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
6. Poziomy kanalizacji sanitarnej pod ławami fundamentowymi prowadzić w rurze ochronnej.
7. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
8. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
9. Nie należy domierzać pomiarów na rysunku.
10. Wszelkie wymiary należy sprawdzać na budowie.

LEGENDA:

- |       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| ----- | - przewody KS w posadzce            |
| ----- | - przewody KS pod stropem           |
| ----- | - przewody wentylacyjne             |
| ----- | - przewody wentylacyjne pod stropem |
| ----- | - przewody KT pod stropem           |
| ----- | - przewody KT w posadzce            |
| Wp2   | - wpust podłogowy                   |

 <div> <h1>INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI</h1> <p>ul. Targowa 18 25-520 Kielce</p> <p>Prezes (0-41) 34-42-316 Sekretariat (0-41) 34-40-250 Tel./Fax (0-41) 34-42-316</p> <p><b>SPÓŁDZIELNIA PRACY</b></p> </div>			
PODWYKO- NAWCA:		 <p>ul. Zagnanska 71A; 25-558 Kielce tel/fax(0-41)362-32-16</p>	SANBUD Maciej Grzegolec
OBIEKT:		BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ.EW.NR 30	
RYSUNEK:		ROZWINIĘCIE-INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ	
RODZAJ OPRACOWANIA:PROJ.WYKONAWCZY,BRANŻA SANITARNĄ			
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRA- WNIENIA SWK/006/ POOS/11/	PODPIS
	mgr inż.Maciej Grzegolec		DATA 06.2014
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paulina Ptak		SKALA 1:50
	mgr inż. Aneta Gładys		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.Damian Kotomowski		NR RYS. 9
	mgr inż. Michał Janus	SWK/006/ POOS/09	
TEN RYSUNEK OBIEKT JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI			