

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZAŁKOWIE - WYKONANIE WYLEWEK  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 355 obręb Strzałków gmina Stopnica  
INWESTOR : MIASTO I GMINA STOPNICA  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2; 28-130 Stopnica

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0815-07				
	analogia				
		111	m	111,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111,000</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06				
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	0405-01				
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04				
		173/0,90	m	192,222	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,222</b>
5	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-05				
	pom. 1.04/1.	17,25	m <sup>2</sup>	17,250	
	05				
	pom. 1.14/1.	17,25	m <sup>2</sup>	17,250	
	13				
				<b>RAZEM</b>	<b>34,500</b>
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>	<b>PODŁOŻA POSADZKI WEWNĘTRZNE</b>			
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01				
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>
7	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0608-03				
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwa gr 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0608-04				
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>
9	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1127-02				
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>
10	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1127-03				
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>