

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻERNIKACH DOLNYCH - WYKONANIE WYLEWEK
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 78/2 obręb Żerniki Dolne gmina Stopnica
INWESTOR : MIASTO I GMINA STOPNICA
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2; 28-130 Stopnica

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0815-07				
	analogia				
		41,28	m	41,280	
				RAZEM	41,280
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z desek	m ²		
d.1	0501-01				
		98,20	m ²	98,200	
				RAZEM	98,200
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.1	0405-01				
		98,20	m ²	98,200	
				RAZEM	98,200
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04				
		98,20/0,90	m	109,111	
				RAZEM	109,111
2	45200000-9	PODŁOŻA POSADZKI WEWNĘTRZNE			
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01				
		98,20	m ²	98,200	
				RAZEM	98,200
6	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm	m ²		
d.2	0608-03				
		98,20	m ²	98,200	
				RAZEM	98,200
7	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwą gr 6 cm	m ²		
d.2	0608-04				
		98,20	m ²	98,200	
				RAZEM	98,200
8	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1127-02				
		98,20	m ²	98,200	
				RAZEM	98,200
9	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.2	202 1127-03				
		98,20	m ²	98,200	
				RAZEM	98,200