GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783
Znak: Or.271.1.2019

Stopnica, dnia 2019-01-18

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ***„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary"*** do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Projekt budowlany przewiduje zabudowę studzienek na sieci Ø 1000 z kręgów betonowych i takich Zamawiający będzie wymagał. W miejscach gdzie wystąpi wysoki poziom wód gruntowych istnieje możliwość zastosowania szczelnych studzienek z tworzywa sztucznego PP o tej samej średnicy.

Pytanie 2:

Proszę o podanie sposobu odtworzenia dróg gminnych i ilości nawierzchni bitumicznej lub żwirowej o ile taka jest ponieważ z dokumentacji zamieszczonej do postępowania przetargowego nie wynika ani szerokość dróg oraz nawierzchnia z jakiej jest droga.

W siwz jest zapis, że przedmiar robót nie opisuje przedmiotu zamówienia i nie stanowi elementu dokumentacji projektowej w związku z tym pytanie czy pozycji przedmiaru nie mających odzwierciedlenia w projekcie technicznym nie należy wyceniać i nie będą realizowane ?

Odpowiedź:

Zakres i koszt robót odtworzeniowych zależy od przyjętej technologii (wykop, przewiert). W cenie ryczałtowej, każdy wykonawca w oparciu o przyjętą technologię robót powinien indywidualnie skalkulować sobie koszt odtworzenia nawierzchni.

Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi integralną część SIWZ i ma charakter dokumentu pomocniczego, który stanowi bazę wyjściową do obliczenia ceny oferty. Wykonawca może uwzględnić w kosztorysie swoje własne obmiary i założenia kalkulacyjne których konsekwencją mogą być odstępstwa (zarówno na plus, jak i na minus) od założeń wyjściowych zawartych w przedmiarach. Roboty ujęte w przedmiarze robót, których nie zostały wprost odzwierciedlone w projekcie technicznym, stanowią również przedmiot

zamówienia. Zgodnie z treścią paragrafu 2 ust. 3 projektu umowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do "...doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego...". W związku z powyższym mając na uwadze specyfikę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich robót, w tym robót odtworzeniowych, nawet tych nie ujętych w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, SST, których wykonanie będzie konieczne ze względu na uszczerbek infrastruktury, dokonany na skutek działania Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 3:
Zamieszczone rysunki dokumentacji projektowej dotyczące profili są nieczytelne.
- nr 7 - profil KS-5,
- nr 8 – profil KS-5.1, KS-5.2, KS-5.2a, KS-5.2b, KS-5.3 i KS-5.4
- nr 9 – profil KS-5.5 i KS-5.5a
- nr 10 – profil RT-5

Prosimy o ponowne zamieszczenie w/w rysunków w formie, która umożliwi odczytanie rysunków.

Odpowiedź:

Rysunki w załączeniu.

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zważywszy, że uwzględnienie powyższej zmiany treści SIWZ w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, wobec tego dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA
mgr Mirosław Rajtar
Z-ca Burmistrza